

Ostrowite, dnia 29-05-2012 r.

Gmina Ostrowite
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite

Do wszystkich wykonawców nr post. : GK.271.PN.7.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.PN.7.2012 w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2012r. pod nr : 161226-2012

na zadanie: „**Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie**”

Od wykonawców wpłynęły następujące zapytania dotyczące w/w przetargu :

**Pytania dotyczące ogłoszenia nr.161226
„Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie”**

1. Brak pozycji schody zewnętrzne, czy wykonanie schodów będzie należało do Wykonawcy czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie? Jeżeli ma je wykonać Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje których brakuje do wykonania schodów łącznie z ich pokryciem płytkami jeżeli Zamawiający to przewiduje.
2. Brak pozycji chudy beton pod ławę fundamentową.
3. Brak izolacji pionowej, izolacji termicznej, obłożenia cokołu płytkami. Czy Zamawiający nie przewiduje tych robót do wykonania??
4. Brak pozycji ścianki działowe z pokryciem 2 stronnym. Prosimy określić ich ilość i uzupełnić pozycje w przedmiarze.
5. Brak pozycji parapety zewnętrzne i wewnętrzne, czy Zamawiający je dostarczy i zamontuje we własnym zakresie? Jeżeli ma je wykonać Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje której brakuje z podaniem z czego mają być wykonane i ich dokładnej powierzchni.
6. Brak misek ustępowych, ile i jakie?
7. Brak pozycji przyłącza wodociągowego wraz z wykopem i nawiertką. Czy Zamawiający wykona przyłącze we własnym zakresie? Jeżeli ma je wykonać Wykonawca prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje których brakuje.
8. Nie jest określona kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej, jeżeli ma być inna niż biała prosimy o podanie koloru i określenie jedno czy dwustronnie ma być w kolorze.
9. Z jakiego materiału mają być wykonane skrzydła wewnętrzne, proszę o określenie kolorystyki.
10. Jak ma być wykonany komin ponad połacią dachu? Otynkowany i pomalowany czy wykonany z cegły klinkierowej, brak pozycji.
11. Brak pozycji czapy betonowej komina, zbrojonej, czy należy ją wykonać?
12. Nie jest określone wykończenie okapów, czy należy wykonać podbitkę? Jeżeli tak to prosimy określić z jakiego materiału, czym i ilekrotnie ma być impregnowana, proszę uwzględnić stelaż pod podbitkę jeżeli należy go wykonać. Prosimy podanie dokładnej powierzchni i uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

13. Brak pozycji wykończenia wnek okiennych (listwy, wyłogi) z zewnątrz. Proszę uzupełnić przedmiar o brakującą pozycję.
14. Brak impregnacji bali drewnianych, czy Zamawiający nie przewiduje tej pozycji w ogóle?? Jeżeli bale mają być zaimpregnowane prosimy o podanie dokładnej powierzchni w m³ wraz z określeniem ilokrotnie należy przeprowadzić ich impregnacje i jakim środkiem. Prosimy uzupełnić przedmiar o tą pozycję
15. Czy Zamawiający przewiduje w budynku jakąkolwiek instalację wentylacyjną? Czy będzie to należało do Wykonawcy czy Zamawiający wykona ją we własnym zakresie? Jeżeli ma ją wykonać Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje których brakuje wraz z akcesoriami dachowymi (kominki wentylacyjne).
16. Brak pozycji impregnacji balustrady tarasu. Proszę określić ilokrotnie, jakim środkiem ma być zaimpregnowana. Proszę uzupełnić pozycję w przedmiarze robót.

Wyjaśnienia

Gmina Ostrowite, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień na w/w zapytania dot. **„Budowy świetlicy wiejskiej w Naprusewie”**

Ad 1.

Faktycznie niektóre szczegóły przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz zostały pominięte i nie jest on doskonały. Należy uwzględnić (skalkulować na podstawie projektu budowlanego schody zewnętrzne z betonu B15 wraz z obłożeniem płytkami z terakoty mrozoodpornej i antypoślizgowej. Na stronie tytułowej przedmiaru zamieszczono zapis, który stanowi:

„Niniejszy przedmiar jest materiałem pomocniczym dla wykonania wyceny ofertowej. Wykonawca winien dokonać własnych wyliczeń w oparciu o projekt budowlany uwzględniając wszelkie czynniki cenotwórcze i ryzyka przyjętych kalkulacji.”

Ad 2.

Należy skalkulować beton marki B7,5

Ad 3.

Wymienione elementy należy skalkulować w kalkulacji ofertowej.

Ad 4.

Należy skalkulować ściankę działową z płyt GK ognioodp. 2-warstwową obustronną szer. 100 mm na podstawie KNNR 002 poz. 1702-02-04 w ilości 28,00 m²

Ad.5.

Uwzględnić należy w wycenie parapety wewn. drewniane szer. do 20 cm oraz zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym lub ceglastym.

Ad.6.

Należy skalkulować 3 ustępy typu KOMPAKT wg KNNR 004 poz. 0233-03-00

Ad.7.

Nie należy kalkulować przyłącza wodociągowego.

Ad.8.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze naturalnym drewna; dwustronnie. (zbliżony kolor – złoty dąb)

Ad.9.

Preferowany kolor skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych – olcha lub buk.

Ad.10.

Komin powyżej połaci dachowych – z cegły klinkierowej z czapą z płyty żelbetowej grub. 10 cm zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego.

Ad.11.

Zbrojenie prętami Ø6 mm stal 34GS wg opisu do projektu.

Ad.12.

W projekcie nie uwzględniono podbitki okapów. Prosimy nie kalkulować tej pozycji.

Ad.13.

Nie projektuje się wyłogów ościeży okiennych.

Ad.14.

Sposób impregnacji drewna zawarty jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącej załącznikiem do SIWZ w SST 05. Konstrukcje drewniane.

Ad.15.

Należy uzupełnić kalkulację o elementy wentylacyjne w oparciu o projekt budowlany z uwzględnieniem uwagi w pkt.1.

Ad.16.

Odpowiedź jak w pkt.14.

z poważaniem

Wójt Gminy Ostrowite
/-/ Henryk Tylman

II. a/a