

Przebudowa drogi gminnej

Poziom cen:II kw. 2015 r.
Stawka robocizny:
Waluta: zł
Identyfikator kosztorysu: DR. GMINNA JAROTKI-KOZIEGŁOWY(1)

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2015-05-27 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,670		
2	KNNR 1 104-3 Frezowanie pni o średnicy 26-35 cm (analogia)	szt	14,00		
3	KNNR 1 104-4 Frezowanie pni o średnicy 36-45 cm (analogia)	szt	22,00		
4	KNNR 1 104-5 Frezowanie pni o średnicy 46-55 cm (analogia)	szt	19,00		
Razem rozdział 1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	45232120-9 Roboty nawadniające ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
5	KNNR 6 605-1 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (przedłużenia przepustów fi 70 cm)	m3	0,56		
6	KNNR 6 605-8 Przepusty rurowe z rur stalowych o średnicy 70 cm - analogia (przedłużenia)	m	5,00		
7	KNNR 2-01 516-5 Umocnienie wylotów przepustu kamieniem polnym na podbudowie betonowej po obu stronach	m2	20,00		
Razem rozdział 2: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
3	45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego PODBUDOWY				
8	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samochodowej i włosa wibracyjnego, kat.gruntu II-VI	m2	3 001,60		
9	KNNR 6 113-1 Podbudowa z kruszyw łamanych twardych frakcji 0-31,50 mm, dolna warstwa, grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	3 001,60		
10	KNNR 6 113-4 Podbudowa z kruszywa łamanego twardego frakcji 0-31,50 mm - warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 840,80		
11	KNNR 6 113-2 Podbudowa z kruszyw łamanych twardych frakcji 0-31,50 mm, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m2	50,00		
Razem rozdział 3: PODBUDOWY					
4	45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic NAWIERZCHNIE				
12	KNNR 6 1005-6 Czyszczenie mechaniczne podbudowy	m2	2 890,80		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2 890,80		
14	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-2, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. 5	m2	2 783,60		
15	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km - dalsze 15 km	t	340,00		
Razem rozdział 4: NAWIERZCHNIE					

**5 45236000-0 Wyrównywanie terenu
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**

16	KNNR 6 113-2 Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0-31,50 mmna szer. 1,00 po obu stronach drogi, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 340,00		
Razem rozdział 5: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

**6 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
URZĄDZENIA BAEZPIECZEŃSTWA RUCHU**

17	KNNR 6 703-1 Barьеры ochronne stalowe jednostronne przekładkowe typu SP-09 po lewej stronie drogi	m	144,00		
18	KNNR 6 703-5 Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych typu SP-09 (zejścia na 4 m)	m	16,00		

Razem rozdział 6: URZĄDZENIA BAEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Razem kosztorys:

Przebudowa drogi gminnej

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT