KOSZTORYS OFERTOWY

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 421012P - UL. JEZIORNA W M. OSTROWITE

BRANŻA DROGOWA

LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	4	5	6,00	7	8
	00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,22		
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	336,00		
3	01.02.04	Wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowami śr. gr. 40cm	m3	86,00		
4		Wykonanie rozbióki nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z podbudowami śr. gr 35cm wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	35,00		
5		Wykonanie rozbiórki elementów organizacji ruchu i BRD	kpl	1,00		
6		Wykonanie rozbiórki ogrodzeń oraz bram wjazdowych	mb	15,00		
7	01.03.01	Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni kanalizacyjnych	kpl	1,00		
8		Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni teletechnicznych	kpl	3,00		
9		Wykonanie przesunięcia trasowego latarni oświetleniowej	kpl	1,00		
				Razem roboty przygotowawcze		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
10	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe po uprzednim usunięciu warstwą humusu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	119,00		
11	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	249,00		
				Razem (roboty ziemne):		
	04.00.00	PODBUDOWY				
12	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie *pod nawierzchnię chodnika* *m2* *590* *pod nawierzchnię zjazdów* *m2* *79*	m2	669,00		
13	04.02.01	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% gr. 15 cm	m2	590,00		
14	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm gr. 15 cm	m2	490,00		
15		Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5mm gr. 20 cm	m2	79,00		
16	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej zjazdów z mieszanki związanej cementem 0/16mm klrasy C3/4 gr. 15 cm	m2	79,00		
				Razem (podbudowy):		
	05.00.00	NAWIERZCHNIE				
17	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej chodnika z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 gr. 4cm	m2	387,00		
18	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej chodnika z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gr. 3cm	m2	356,00		
19	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	55,00		
20		Wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	79,00		
				Razem (nawierzchnie):		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
21	06.01.01	Wykonanie humusowania z obsianiem mieszanką traw gr. 10cm skrajni, skarp o pochyleniu 1:1,5 (w tym skarp rowu) oraz dna rowu wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	451,00		
22		Wykonanie profilowania skrajni terenów biologicznie czynnych w tym skarp o nachyleniu 1:1,5 i 1:1	m2	451,00		
23	06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m2	142,00		
				Razem (roboty wykończeniowe):		
	07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
24	07.01.01	Wykonanie elementów organizacji ruchu oraz BRD	kpl	1,00		
				Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
25	08.01.01	Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	18,00		
26		Wykonanie oporników betonowych 12x25x100cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	18,00		
27		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	4,00		
28	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3 cm	mb	80,00		
29		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	4,00		
				Razem (elementy ulic):		
				Razem:		
				VAT 23%		
				ŁĄCZNIE:		