

KPŚ.OŚ.6220.2.2022

## DECYZJA

### o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póź. zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ostrowite w imieniu której występuje Pan Tomasz Szustek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarotki, gm. Ostrowite**” po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.

## s t w i e r d z a m

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarotki, gm. Ostrowite**”, jednocześnie określam następujące warunki i wymagania:

1. zaplecze budowy (w tym okresowe bazy sprzętowe i materiałowe) zlokalizować w odległości minimum 25 m od rowów melioracyjnych oraz minimum 50 m od cieków Biskupia Struga i minimum 50 m od zbiorników wodnych; podłoże zaplecza w miejscach postoju urządzeń i maszyn budowlanych oraz składowania substancji podatnych na przenikania do środowiska gruntowo wodnego wyścielić materiałami izolacyjnymi;
2. teren budowy wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
3. do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania;
4. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
5. prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji;
6. w okresie wiosenno-letnim należy zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich zwierząt np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które po zakończeniu budowy należy usunąć, i/lub codziennie, przed rozpoczęciem dalszych prac, kontrolować wykopy, wyjmując z nich te zwierzęta i przenosząc je poza teren prac budowlanych;

7. ziemie z wykopów składować w wyznaczonym miejscu, z jej rozbićciem na humus i pozostałą część, a następnie wykorzystać do niwelacji terenu lub przekazać uprawnionym podmiotom;
8. wykopy utrzymywać bez wody stojącej; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczyć ich czas do niezbędnego minimum; w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy uzyskać odpowiednią zgodę wodnoprawną na odwodnienie wykopów oraz odprowadzanie wody z wykopów budowlanych;
9. w przypadku uszkodzenia urządzeń melioracji wodnych należy wykonać stosowne prace inżynierskie mające zachować ciągłość tych systemów (doprowadzając je do stanu użyteczności);
10. ścieki bytowe z zaplecza podczas budowy należy gromadzić w przenośnych szczelnych toaletach i okresowo wywozić przy pomocy podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie;
11. gospodarować wytworzonymi odpadami w taki sposób, aby minimalizować ich powstawanie; odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo — wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wód odciekowych z miejsc magazynowania (w szczelnych pojemnikach/kontenerach) a następnie w miarę potrzeby przekazywać podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwienia;
12. przejście pod ciekim wykonać zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi (PO.ZPU.3.434.139.2021.AS z dnia 28.12.2021 r.)
13. uprzątnąć teren po robotach ziemnych, doprowadzając go do stanu pierwotnego.
14. prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
15. zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
16. nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
17. miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
18. prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
  - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
  - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
  - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
19. na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

## II. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

### U Z A S A D N I E N I E

Dnia 24 stycznia 2021 roku na wniosek Gminy Ostrowite w imieniu której działa Pan Tadeusz Szustek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarotki, gmina Ostrowite**”.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia z dnia 20.01.2022r. opracowaną przez mgr inż. Annę Szablewską z załącznikami.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373 z póź. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostrowite.

Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami w sprawie, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, oraz o możliwości uzyskania wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jarotki, gmina Ostrowite. Budowa projektowanej sieci ma na celu podłączenie działek do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Tereny objęte budową kanalizacji są w całości zwodociągowane, lecz nie posiadają zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Miejscowość objęta przedsięwzięciem posiada zabudowę o charakterze zagrodowym, jednorodzinny i rekreacyjny. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń.

Zgodnie z założeniami karty informacyjnej planowane przedsięwzięcie będzie obejmować wykonanie kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości kanałów grawitacyjno-tłocznych 3 531,1 mb, 1 przepompowni (tłoczni) ścieków, oraz 21 przyłączy o łącznej długości 140,5 mb do granicy działki. Przyjęto założenie dalszej rozbudowy kanalizacji o nowe tereny - łącznie przyjęto: dopływ ścieków od 200 mieszkańców, przy przepływie maksymalnym ścieków 4,33 l/s.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na następujących działkach: obręb Jarotki 0006: działka nr 36/1, 36/2, 182/1, 182/2, 224/2, 300/4 (powstała po podziale działki ewid. 300/1) obręb Ostrowite 0014: działka nr 143/1.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy organ stwierdził za zasadne zakwalifikowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie graniczy z: terenami rolnymi, zabudową rekreacyjną, zabudową mieszkalną z usługami i zagrodową, - obszarami usługowymi, obszarem ochrony konserwatorskiej obejmującym obszar wpisany do ewidencji zabytków — Park dworski w m. Jarotki.

Stosownie do zapisu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) dla przedmiotowej inwestycji niniejszą decyzję wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie.

W związku z powyższym o takie opinie wystąpiono w dniu 25 stycznia 2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy pismem z dnia 09.02.2022 r. znak: ON-NS.9011.9.2.2022 wyraził opinię, że przeprowadzenie oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest wymagane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie w Kole pismem z dnia 09.02.2022r. (14.02.2022r. data wpływu do urzędu) znak: PO.ZZŚ.3.435.31.2022.RG nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla w/w przedsięwzięcia na środowisko jednak wskazało na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. zaplecze budowy (w tym okresowe bazy sprzętowe i materiałowe) zlokalizować w odległości minimum 25 m od rowów melioracyjnych oraz minimum 50 m od cieku Biskupia Struga i minimum 50 m od zbiorników wodnych; podłoże zaplecza w miejscach postoju urządzeń i maszyn budowlanych oraz składowania substancji podatnych na przenikania do środowiska gruntowo wodnego wyścielić materiałami izolacyjnymi;
2. teren budowy wyposażać w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
3. do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania;
4. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
5. prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji;
6. w okresie wiosenno-letnim należy zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich zwierząt np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które po zakończeniu budowy należy usunąć, i/lub codziennie, przed rozpoczęciem dalszych prac, kontrolować wykopy, wyjmując z nich te zwierzęta i przenosząc je poza teren prac budowlanych;
7. ziemie z wykopów składować w wyznaczonym miejscu, z jej rozbiciem na humus i pozostałą część a następnie wykorzystać do niwelacji terenu lub przekazać uprawniony podmiotom;
8. wykopy utrzymywać bez wody stojącej; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczyć ich czas do niezbędnego minimum; w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy uzyskać odpowiednią zgodę wodnoprawną na odwodnienie wykopów oraz odprowadzanie wody z wykopów budowlanych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 15.02.2022 r. znak: WOO-II.4220.9.2022.JS.2 wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków:

1. prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych.
3. zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
4. nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
5. miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
6. prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności: pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów; nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu; podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem; nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
7. na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłączami kanalizacyjnymi, w granicach obrębu Jarotki i Ostrowite w gminie Ostrowite. Całkowita długość kanałów grawitacyjno-tłocznych wyniesie ok. 3531 mb. Sieć uzbrojona zostanie w jedną przepompownię (tłocznię) ścieków. Wykonanych zostanie ok. 21 przyłączy. Sieć grawitacyjna składać się będzie z rurociągów Ø 200 mm, a kanalizacja tłoczna, z rurociągów Ø 90 mm i 110 mm. Powierzchnia zajęta pod planowaną inwestycję wyniesie ok. 50 m<sup>2</sup>. Budowa sieci ma na celu podłączenie działek z tych obrębów do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Tereny objęte wnioskiem nie posiadają obecnie zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Przebieg sieci został zaplanowany w taki sposób, aby uzyskać optymalne warunki hydrauliczne w kolektorach zapewniając jednocześnie dostęp do kanalizacji sanitarnej każdej z nieruchomości oraz uwzględniając aspekt ekonomiczny. Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowić będzie głównie obszar pasa drogowego.

Brak kanalizacji sanitarnej ogranicza rozwój budownictwa mieszkaniowego, jej budowa

pozwole na likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w m. Gostuń gm. Ostrowite, powiat słupecki.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy o oś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się krótkotrwałej i odwracalnej emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne, jako uciążliwe.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury pod poziomem terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Wobec powyższego, należy uznać, iż w kontekście eksploatacji przedsięwzięcia dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Ponadto, należy stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i g ustawy o oś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy o oś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na terenie budowy wykorzystywany będzie jedynie sprzęt sprawny technicznie. Maszyny i sprzęt będą kontrolowane w sposób ciągły i na bieżąco będą usuwane wszelkie usterki techniczne celem zapobiegania niekontrolowanemu wyciekowi substancji ropopochodnych, i w efekcie zanieczyszczeniu gruntu. Celem ochrony środowiska gruntowo — wodnego nałożono warunki, aby plac budowy wyposażać w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych, a zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji będzie odbywać się poprzez istniejący układ dróg. Ewentualne naprawy maszyn i pojazdów będą realizowane w warsztatach mechanizacyjnych. Magazynowanie materiałów i odpadów odbywać się powinno na szczelnym podłożu. Tankowanie i wymiana oleju odbywać się będą poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych. Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaplecze budowy wyposażone zostanie w przenośne kabiny sanitarne, objęte serwisem uprawionego w tym zakresie podmiotu, co zapewni bezpieczne zagospodarowanie wytwarzanych ścieków bytowych. Roboty należy w większości wykonywać w obrębie istniejącego pasa drogowego.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów

odbywać się będzie za pomocą drenażu lub poprzez wypompowanie bezpośrednio z wykopu wody przy pomocy pompy lub igłofiltrów. Woda z odwodnienia odprowadzona zostanie do przydrożnych rowów. Ewentualna konieczność odwodnienia wykopu będzie miała charakter punktowy i krótkotrwały i nie powinna przyczynić się do zakłócenia lokalnych stosunków gruntowo-wodnych. Przewody kanalizacyjne układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, wykonywanych głównie sposobem mechanicznym w obudowie stalowej przestawnej lub sposobem ręcznym w szalunkach. Po wykonaniu robót, teren zostanie zniwelowany, zagęszczony, nawierzchnia dróg doprowadzona do stanu poprzedzającego prace ziemne. Całość terenu po wykonaniu robót ziemnych zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego.

W ramach inwestycji wykonany zostanie przewiert pod pasem drogi gminnej w rurze osłonowej. Przejście pod ciekim pn. „Struga Biskupia do wpływu do jez. Gosławskiego”, na działce o numerze ewidencyjnym 143/1 obręb Ostrowite wykonany zostanie metodą przewiertu sterowanego. Metoda realizacji przewiertu nie jest związana z koniecznością wykonania głębokich wykopów i ich odwodnienia. Okres wykonania odwiertu zostanie dobrany do czasu występowania niskiego poziomu wód gruntowych. Przejście pod ciekim wykonać zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi (PO.ZPU.3.434.139.2021.AS z dnia 28.12.2021 r.)

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Podczas realizacji inwestycji wykorzystane zostaną m.in.: rury z tworzyw sztucznych, piasek, beton, masa bitumiczna do odtworzenia nawierzchni jezdni, paliwa. W związku z realizacją przedsięwzięcia nastąpi zużycie wody na cele technologiczne oraz na potrzeby próby szczelności kanałów i płukania rurociągów. W trakcie eksploatacji inwestycji nastąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą przede wszystkim prace budowlano-montażowe. Zgodnie z treścią k.i.p. powstawać będą odpady takie jak m.in: zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu; gleba i ziemia; odpady opakowaniowe; tworzywa sztuczne; materiały izolacyjne; asfalt z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Wytwarzane odpady powinny być gromadzone w wyznaczonych miejscach, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Po zakończeniu inwestycji zostaną przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji projektowana sieć nie będzie znaczącym źródłem powstawania odpadów.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c i lit. d ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodnoblotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f, lit. i oraz lit. j ustawy ooś nie znajdują zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do

zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie położone jest na formach ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), tj. na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewskiego, dla którego nie ma obowiązujących zakazów. Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym ok. 4,5 km od przedsięwzięcia jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie położona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Jak wynika z dokumentacji, obszar pod inwestycję jest intensywnie wykorzystany, jako pobocze drogi i nie stwierdzono obecności gatunków zwierząt, roślin i grzybów prawnie chronionych. W przypadku natrafienia, podczas prowadzonych prac budowlanych, na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstąpienie od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych nałożono warunek regularnych kontroli wykopów i uwalniania uwięzionych w nich zwierząt.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego

negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Ostrowite, spełniając wymóg art.10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) poinformował strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego, o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz o przysługującym stronom prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie, mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą i usytuowaniem przedsięwzięcia oraz z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, uwzględniając wniosek inwestora, jak również w oparciu o wskazane na wstępie przepisy postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania opisanego wyżej przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrowite. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania

**W załączeniu:**

- załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują za dowodem doręczenia:

1. Gmina Ostrowite
2. Pan Tomasz Szutek – pełnomocnik.
3. Strony postępowania – powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79  
60-529 Poznań
2. Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy.

E.L.

z up. WÓJTA  
*[Podpis]*  
Kierownik referatu do gospodarki komunalnej,  
przestrzanej ochrony środowiska

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373 z póź. zm. ),**

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarotki, gm. Ostrowite”**

**Inwestor: Gmina Ostrowite**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jarotki, gmina Ostrowite. Budowa projektowanej sieci ma na celu podłączenie działek do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Tereny objęte budową kanalizacji są w całości zwodociągowane, lecz nie posiadają zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Miejscowość objęta przedsięwzięciem posiada zabudowę o charakterze zagrodowym, jednorodinnym i rekreacyjnym. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gostuń.

Zgodnie z założeniami karty informacyjnej przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie będzie obejmować wykonanie kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości kanałów grawitacyjno-tłocznych 3 531,1 mb, 1 przepompowni (tłoczni) ścieków, oraz 21 przyłączy o łącznej długości 140,5 mb do granicy działki. Przyjęto założenie dalszej rozbudowy kanalizacji o nowe tereny - łącznie przyjęto: dopływ ścieków od 200 mieszkańców, przy przepływie maksymalnym ścieków 4,33 l/s.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na następujących działkach: obręb Jarotki 0006: działka nr 36/1, 36/2, 182/1, 182/2, 224/2, 300/4 (powstała po podziale działki ewid. 300/1) obręb Ostrowite 0014: działka nr 143/1.

Przedsięwzięcie graniczy z terenami rolnymi, zabudową rekreacyjną, zabudową mieszkalną z usługami i zagrodową, obszarami usługowymi, obszarem ochrony konserwatorskiej obejmującym obszar wpisany do ewidencji zabytków — Park dworski w m. Jarotki, ciekim podstawowym Biskupia Struga od Jeziora Ostrowite do dopływu z Andrzejewa - przejście pod ciekim: działka ewid. 143/1 obręb Ostrowite, gmina Ostrowite, ww. obszar obejmuje pas drogowy przechodzący przez ciek podstawowy Biskupia Struga od Jeziora Ostrowite do dopływu z Andrzejewa. Obecne zagospodarowanie działek stanowią rowy, pobocza z roślinnością trawiastą oraz tereny utwardzone kostką brukową (chodniki, wjazdy na nieruchomości). Teren użytkowany jako: drogi gminne lokalne z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury (w tym kanalizacji sanitarnej).

Planowana inwestycja prawie w całości zlokalizowana podziemnie w związku z czym nie przewiduje się znaczących zmian w istniejącej powierzchni biologicznie czynnej.

Obiekty powierzchniowe:

- studnie — 1000 mm Ø — 18 szt. = 14,13 m<sup>2</sup>,
- studnie — 400 mm Ø — 21 szt. = 2,6376 m<sup>2</sup>,
- studzienki przyłączeniowe — 315 mm Ø — do 100 szt. = 7,7892 m<sup>2</sup>
- przepompownie 1 x 23 m<sup>2</sup> utwardzeń 23 m<sup>2</sup>

Łącznie powierzchnia zajęta przez planowane przedsięwzięcie 47,5568 m<sup>2</sup>.

