

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: *Przebudowa drogi gminnej Kania-Skrzynka o dł. 1700 m- droga G1001P*

A

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót opis robót i obliczenie ich ilości	Szczegółowy	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3		4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
1	D 01.01.01.11	Wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym			
	Plan sytuacyjny	1,756		km	1,76
	D 04.00.00	PODBUDOWY		*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<u>PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODŁOŻA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
2	D 04.01.01.15	Profilowanie i zageszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
	Plan sytuacyjny	7928+287+248+30		m ²	8 493,00
	D 04.03.01 45233000-9	<u>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3	D 04.03.01.12	Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych jezdni główna, zjazdy publiczne			
	Plan sytuacyjny	(7928+248)*2		m ²	16352,00
4	D 04.03.01.12	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową jezdni główna, zjazdy publiczne			
	Plan sytuacyjny	(7928+248)*2		m ²	16352,00
	D 04.02.01 45233000-9	<u>WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
5	D 04.02.01.11	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku średniego o grubości 10 cm (chodnik)			
	Plan sytuacyjny	30*1		m ²	30,00
	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
6	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 8 cm (jezdni, zjazdy publiczne)			
	Plan sytuacyjny	7928+248		m ²	8176,00
7	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy wzmocnionych warstwą kruszywa łamanego 0/63 mm o o gr. 12 cm (jezdni, zjazdy publiczne)			
	Plan Sytuacyjny	7928+248		m ²	8 176,00
8	04.04.02.13	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm (zjazdy indywidualne)			
	Plan sytuacyjny	287*1		m ²	287,00
9	04.04.02.13	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm			
	Plan sytuacyjny	2368*1		m ²	2 368,00
	05.00.00	NAWIERZCHNIE		*	*
	D 05.03.05/a 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAŻĄCA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
10	D.05.03.05a.12	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm (jezdni główna, zjazdy publiczne)			
	Plan sytuacyjny	7928+248		m ²	8176,00
	D 05.03.05/b 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.		*	*
11	D.05.03.05b.26	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm (zjazdy indywidualne)			
	Plan sytuacyjny	287*1		m ²	287,00
12	D.05.03.05b.26	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm (jezdni główna, zjazdy publiczne)			
	Plan sytuacyjny	7928+248		m ²	8176,00

	D 05.03.23 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
13	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki)		
	Plan sytuacyjny	30*1	m ²	30,00
	D 07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*
	D 07.02.01 45233000-9	<u>OZNAKOWANIE PIONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
14	D 07.02.01.41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o śr. 50 mm		
	Stała organizacja ruchu	19*1	szt.	19,00
15	D 07.02.01.44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków		
	Stała organizacja ruchu	15*1	szt.	15,00
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
	D 08.03.01 45233000-9	<u>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
16	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		
	Plan sytuacyjny	20*1	m	20,00
	D 10.00.00	INNE ROBOTY	*	*
17	D 10.00.01 45233000-9	<u>GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>		
	Kalkulacja własna	1*1	szt.	1,00