

OBSŁUGA BUDOWNICTWA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA



Paweł Gawron
62-530 KAZIMIERZ BISKUPI, POSADA UL.E.ORZESZKOWEJ 4.tel. 242-86-71 kom 604 783 771

PRZEDMIAR ROBÓT	BUDOWLANA ELEKTRYCZNA	
Stadium dokumentacji	Branża	Zlecenie nr
Investor (nazwisko i imię, adres inwestora)	GMINA OSTROWITE ULICA LIPOWA 2 62-402 OSTROWITE	
Nazwa inwestycji	DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ WRAZ Z OBUDOWA I NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANymi I ELEKTRYCZNYMI	
Obiekt (nazwa i adres obiektu budowlanego)	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY LUCYNOWO 62-402 OSTROWITE	
Działka	DZIAŁKA OZNACZONA NR EWIDENCYJNYM 8	
Temat opracowania	DOSTAWA I MONTAZ PLATFORMY DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ WRAZ Z OBUDOWA I NIEZBĘDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANymi I ELEKTRYCZNYMI – PRZEDMIAR ROBÓT	
Opracował branż budowlana.	Paweł Gawron -GP 7342/84a/94 Uprawniony projektant w specjaln. architektonicznej	
Opracował branża. elektryczna.	BOGDAN WRÓBLEWSKI 214/72/PW/GT/8346/II/34/76 W specjalności instalacje elektryczne	
Konin, dn.	WRZESIEŃ 2010	
	EGZEMPLARZ	1

CHARAKTERYSTYKA DANYCH DO KOSZTORYSU

RODZAJ KOSZTORYSU –PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA PRZEDMIOTU KOSZTORYSOWANIA - WYCENA ROBÓT BUDOWLANYCH -REMONTOWYCH DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PT " *DODTAWA I MONTAŻ PLATFORMY DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KONSTRUKCJI SAMONOŚNEJ WRAZ Z OBUDOWA I NIEZBEDNYMI ROBOTAMI BUDOWLANYMI I ELEKTRYCZNYMI* „ W M. Lucynowo gm . OSTROWITE.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO- URZĄD GMINY W OSTROWITE UL .LIPOWA 2 62-402 OSTROWITE .

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS-
"OBSŁUGA BUDOWNICTWA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA „ POSADA UL. E. ORZESZKOWEJ 4 62-530 KAZIMIERZ BISKUPI

AUTORZY KOSZTORYSU -PAWEŁ GAWRON ,

DANE DO KOSZTORYSOWANIA -.ORGBUD -SERWIS Spółka z o.o
60-916 POZNAŃ ul. STABLEWSKIEGO 43

INFORMACYJNY ZESTAW CEN CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUDOWLANEJ
- III KWARTAŁ 2010 R

DATA OPRACOWANIA KOSZTORYSU **27.09.2010r**

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT- OPRACOWANIE DOTYCZY
- ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ELEKTRYCZNYCH

OPRACOWAŁ

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1	<i>KSNR 3 0801-04-050 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej</i>	<i>2,70 m²</i>
2	<i>KSNR 3 0801-07-050 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych</i>	<i>2,70 m²</i>
3	<i>KNR 4-01 0212-02-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm</i>	<i>0,54 m³</i>
4	<i>KNR 4-01 0354-11-040 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych</i>	<i>3,40 m</i>
5	<i>KNR 4-01 0354-12-040 Wykucie z muru podokienników wewnętrznych</i>	<i>3,40 m</i>
6	<i>KSNR 3 0801-03-050 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami</i>	<i>2,70 m²</i>
7	<i>KSNR 3 0403-01-060 Rozbiórka elementów betonowych</i>	<i>1,01 m³</i>
8	<i>KNR 4-011 0354-05-050 Wykucie z muru ościeżnic okiennych PCV o powierzchni ponad 2 m²</i>	<i>6,87 m²</i>
9	<i>KSNR 8 0422-06-090 Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m²</i>	<i>2,00 kpl</i>
10	<i>KSNR 8 0412-02-020 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm</i>	<i>4,00 szt</i>
11	<i>KSNR 8 0410-03-040 Demontaż rurociągu miedzianego o połączeniach spawanych o średnicy 25-32 mm, na ścianie</i>	<i>8,20 m</i>
12	<i>KNR 4-011 0330-02-050 Wykucie wnęk w ścianach na zaprawie wapiennej, głębokość wnęk do 1/2 cegły pod osadzenie belek stalowych</i>	<i>0,36 m²</i>
13	<i>KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km</i>	<i>2,40 m³</i>
14	<i>KNR 4-01 0108-16-060 Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji</i>	<i>9,60 m³</i>

2. PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -ROBOTY KONSTRUKCYJNE

15	<i>KNR 4-01 0304-01-060 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/</i>	2,88 m3
16	<i>KNR 4-01 0203-02-060 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ścian o grubości do 20 cm podlewka pod oparcie belek stalowych</i>	0,02 m3
17	<i>KNR 4-01 0203-04-060 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych -płyta fundamentowa pod maszynownię</i>	0,57 m3
18	<i>KNR 4-01 0202-04-033 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 16-26 mm</i>	59,88 kg
19	<i>KNR 2-05 0202-01-034 Konstrukcje stalowe Montaż podciągu typu HEB 200</i>	0,39 t
20	<i>KSNR 3 0602-0101-050 Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach</i>	8,40 m2
21	<i>KNR 4-01 0726-03-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wapno gaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5 m2</i>	7,45 m2
22	<i>KNR 00-14 2011-03-050 Obudowa jednowarstwowa 100-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, bez ocieplenia</i>	7,45 m2

3. PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH-ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

23	<i>KNR 4-01I 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i>	18,00 m2
24	<i>KNR 4-01I 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>	26,70 m2
25	<i>KNR 4-01I 0809-04-050 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm</i>	2,32 m2
26	<i>KNR 4-01I 0817-01-050 Uzupełnienie posadzki o powierzchni od 1,0 do 5,0 m2 z gumolitu</i>	2,45 m2
27	<i>KNR 7-33 0103-01-090 Dźwigi osobowe dla bud.mieszkaniowego i ogólnego,szyb.do 1 m/sek z drzwiami półautomat.nośność 500 kg,wys.kondygnacji do 2,8m,wys.podnoszenia do 6 przystanków</i>	2,45 kpl
28	<i>KNR 7-33 0108-03-090 Próby po montażu,regulacja i odbiory dźwigów towarowych,towarowo-osobowych,osobowych do 500 kg do 4 przystanków i 1 m/sek</i>	1,00 kpl

